

ZAKRES PRAC Zagospodarowanie- ogrodzenie +altana

Istniejące przeszła z desek drewnianych

1. Istniejące przeszła z desek drewnianych należy oczyścić, uzupełnić ubytki zaimpregnować i pomalować 3-krotnie lakierobejcą.
2. Uzupełnienie ubytków wkrętów i mocowań.
3. Odsłonięcie murku z ziemi i narośli.
4. Skucie nierówności i uzupełnienie ubytków.
5. Wzmocnienie powierzchni poprzez wklejenie siaki wzmacniającej.
6. Przetarcie całości podłoża.
7. Wyprofilowanie i naprawa czapek betonowych.
8. Gruntowanie i dwukrotne malowanie murku i czapek.

Ogrodzenie panelowe

9. Demontaż ogrodzenia na części wykonanej z siatki stalowej.
10. Demontaż murka betonowego.
11. Montaż bramy- wypełnienie z paneli stalowy ocynkowanych w kolorze zielonym fi min 4mm -na wzór istniejącego ogrodzenia przy budynku warsztatu. Konstrukcje stalową zabezpieczyć poprzez ocynkowanie dodatkowo farbą antykorozyjną oraz farbą ftalową wierzchniego krycia. Zamykanie na kłódkę i klucz
12. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych z ocynkowanych prętów stalowych malowanych w kolorze zielonym pojedynczych (poziomych i pionowych) fi min 4mm.Szerokość panela:2500 [mm].Wysokość panela 1500 [mm]. Słupki fi 50 [mm] ocynkowane. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed demontażem panela przez osoby niepożądane). Długość słupa 2300 mm. Łączna wysokość ogrodzenia wraz z panelem podmurówki 1700mm

Altana śmietnikowa

13. Rozebranie pokrycia z eternitu
14. Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki na podkonstrukcji drewnianej
15. Podmurowanie ścian
16. Naprawa powierzchni ścian /skucie i uzupełnienie ubytków/
17. Malowanie powierzchni ścian/ wewnątrz i na zewnątrz/
18. Wykonanie nawierzchni z kostki
19. Wykonanie zadaszenia boksów dla kontenerów śmietnikowych.

Uwaga.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty, **dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.**