

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ciągi komunikacyjne SZKOŁA-Parkiet
INWESTOR : ZSL Zagnańsk
ADRES INWESTORA : Zagnańsk ul. Spacerowa 4

DATA OPRACOWANIA : I 2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4kw2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
I 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CIĄGI KOMUNIKACYJNE			
1.1		Cyklinowanie +lakierowanie			
d.1.1	1 KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 850	m ² m ²	850.00	
				RAZEM	850.00
d.1.1	2 analiza indywidualna	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie posadzki z deszczulek - dwukrotnie /przyjęto 20% pow. posadzki w pomieszczeniach/ Krotność = 2 poz.1*0.2	m ² m ²	170.00	
				RAZEM	170.00
d.1.1	3 KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakier Domalux Clasic Silver wraz z podkładem Capon. Lakier ANTYPOŚLIZGOWY. poz.1	m ² m ²	850.00	
				RAZEM	850.00
1.2		Wyłazy kanałowe			
d.1.2	4 analiza indywidualna	Demontaz istniejących wyłazów kanałowych w posadzc. Obsadzenie konstrukcji - zlicowanej z powierzchnia parkietu wraz z niezbędną wymianą klepek. Montaz wyłazu z wyłnieiem. Wyłaz umożliwiający dostęp do kanału podposadzkowego. 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
1.3		Uzupełnienia			
d.1.3	5 KNR-W 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	CIĄGI KOMUNIKACYJNE						
1.1	Cyklinowanie +lakierowanie						
1.2	Wyłazy kanałowe						
1.3	Uzupełnienia						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CIĄGI KOMUNIKACYJNE				
1.1		Cyklinowanie +lakierowanie				
d.1.1	1 KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²	850.00		
d.1.1	2 analiza indywidualna	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie posadzki z deszczulek - dwukrotnie /przyjęto 20% pow. posadzki w pomieszczeniach/ Krotność = 2	m ²	170.00		
d.1.1	3 KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakier Domalux Clasic Silver wraz z podkładem Capon. Lakier ANTYPOŚLIZGOWY.	m ²	850.00		
1.2		Wyłazy kanałowe				
d.1.1	4 analiza indywidualna	Demontaz istniejących wyłazów kanałowych w posadzc. Obsadzenie konstrukcji - zlicowanej z powierzchnia parkietu wraz z niezbędną wymianą klepek. Montaz wyłazu z wyłnieiem. Wyłaz umożliwiający dostęp do kanału podposadzkowego.	szt	4.00		
1.3		Uzupełnienia				
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzek z deszczulek	m ²	10.00		
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
		Podatek VAT				
		Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie: