

ZAKRES PRAC

Roboty remontowo budowlane INTERNAT-zadanie nr 2

ŚWIETLICA.

1. Rozebranie istniejących warstw posadzkowych.
2. Wywiezienie i wyniesienie gruzu budowlanego.
3. Wykonanie nowej wylewki cementowej zbrojonej siatką stalową gr. min 5cm wraz z izolacją akustyczną tj płyty styropianowe EPS 100 gr. 2cm+folia gr.0,3mm.
4. Wymiana istniejących grzejników żeliwnych/6szt/ na stalowe płytowe wraz z orurowaniem i armaturą. Na czas wymiany grzejników należy przewidzieć zamrożenie rurociągów zasilających.
5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej/okablowanie+ osprzęt/ potwierdzonej protokołem elektrycznym.

KUCHNIA.

6. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt 60*60 posiadających atest higieniczny przeznaczonych do pomieszczeń kuchni.
7. Wykonanie pełnych zabudów z płyty GKBI- miejscowe obniżenie sufitu
8. Wykonanie wentylacji pomieszczeń zaplecza kuchennego tj. przebicie otworów w ścianach, montaż czerpni ściennej zewnętrznej, wykonanie kanału wentylacyjnego w ścianie, zakończenie nawietrzakiem regulowanym dopływ powietrza z zewnątrz.

POKOJE.

9. Przygotowanie podłoża pod malowanie.
10. Malowanie lamperii farba olejną.
11. Malowanie ścian powyżej lamperii oraz sufitów farba akrylową.
12. Wymiana kratki wentylacyjnych.