

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WDMUCHANIE GRANULATU -Zadanie nr 2
INWESTOR : ZSL Zagnańsk
ADRES INWESTORA : Zagnańsk ul. Spacerowa 4
DATA OPRACOWANIA : V 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
V 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wdmuchanie granulatu			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na podłożu betonowym - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	4.32	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na podłożu betonowym - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	Krotność = 2 4.32	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
3	KNNR-W 3	Zabezpieczenie tymczasowe dachu dachu folią przed opadami	m ²		
d.1	1013-01	poz.1	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
4	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-10	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01	Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ- analogia-rozebranie płyt korytko- wych	m ²		
d.1	0351-05	poz.1	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
6	KNR 9-12	Izolacje cieplne stropodachu wykonywane granulatem z wełny mineralne o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych. Materiał zgodny z opisem przedmiotu zamówienia	m ²		
d.1	0303-04	830	m ²	830.000	
				RAZEM	830.000
7	KNR 9-12	Izolacje cieplne stropodachu wykonywane granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0303-06	Krotność = 7 poz.6	m ²	830.000	
				RAZEM	830.000
8	KNR 4-01	Obsadzenie kraterów oraz kominków wentylacyjnych	szt.		
d.1	0322-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.1	0203-08	poz.1	m ³	4.320	
				RAZEM	4.320
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	poz.1	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000