

ZAKRES PRAC –Załącznik nr 7a

SZKOŁA-ciągi komunikacyjne.

ROBOTY BUDOWLANE

1. Zabezpieczenie posadzek i ekspozycji stałych przed uszkodzeniem w trakcie trwania prac.
2. Demontaż parapetów wraz z wymianą na nowe. Parapety winny być wykonane z płyty z konglomeratu grubość min 3cm wraz z niezbędnym podparciem.
3. Demontaż boazerii wraz z wykonaniem nowego tynku.
4. Wykonanie tynku niwelującego krzywizny i nierówności powierzchni pionowych i poziomych
5. Wkucie istniejących przewodów elektrycznych prowadzonych natynkowo
6. Przygotowanie podłoża pod malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z niezbędną naprawą podłoża podszpachlowaniem nierówności.
7. Wykonanie napraw istniejącego tynku.
8. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów
9. Dwukrotne malowanie lamperii h=1,5-2,0m farbą olejną.
10. Malowanie i naprawa drewnianych listew cokołowych farbą olejną
11. Dwukrotne malowanie farbą akrylową /ściana-kolor, sufit-biały/
12. Montaż ławek na korytarzach wraz z konstrukcją montażową i nogą podpierającą wykonana z stali niklowanej. Siedzisko winno być wykonane z trwałego materiału np. płyta grubości min 32mm, montowane na podkonstrukcji zakotwione na stałe.
Montaż odbojnic ściennych z płyty meblowej MDF gr.18mm h=0,3m oklejonej taśmą 1mm
13. Wykonanie zabudów naświetli okiennych z płyty GKB
14. Renowacja istniejących drewnianych portali drzwiowych
15. Wykonanie tynku żywicznego –słupy i spocznik na uprzednio przygotowanym podłożu
16. Wymiana wewnętrznych drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe pełne
17. Demontaż i montaż nowego wylazu dachowego wraz z drabiną.

PARKIET

18. Miejscowa naprawa desek podłogowych /20%powierchni/
19. Mechaniczne ocyklinowanie posadzek
20. Wyszpachlowanie i wyszlifowanie dwukrotnie posadzek
21. Lakierowanie posadzek i listew cokołowych lakierem chemoutwardzalnym z utwardzaczem przeznaczonym do pomieszczeń o dużej intensywności użytkowania oraz posiadający atest higieniczny do stosowania w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi o właściwościach antypoślizgowych.

INSTALACJE

22. Wymiana istniejących grzejników żeliwnych na stalowe płytowe wraz z rurami i armaturą termostatyczną.
23. Montaż skrzynek hydrantowych wraz z kompletnym wyposażeniem