

ZAKRES PRAC INTERNAT Roboty budowlane

NATRYSK piętro1

Podłoga

1. Skucie okładziny posadzkowej -bez wylewki
2. Wyrównanie powierzchni posadzki.
3. Zabezpieczenie powierzchni posadzek hydroizolacja tj. szlam dwuskładnikowy, co najmniej 2 razy
4. Układanie płytek gresowych 20x20. Uwaga w pomieszczeniu natrysku należy wbudować płytki ryflowane o najwyższym współczynniku antypoślizgowości R12 oraz bosa stopa ABC.
5. Fugowanie i spoinowanie oraz impregnacja. Uwaga: Fuga epoksydowa

Ściana

6. Rozebranie murków i ścianek prysznicowych
7. Skucie płytek tylko na ścianie z bateriami prysznicowymi oraz w obrębie ścianek prysznicowych
8. Wyrównie podłoża po skuciu tynków oraz gruntowanie istniejących płytek gruntem do podłoża nie chłonnych Uwaga Układanie „płytką na płytkę”.
9. Licowanie ścian na pełną wysokość płytkami o formacie 25x40 w kolorze pasteli. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia co najmniej 5 propozycji kolorystycznych w w/ww formacie.
10. Obudowa pionu kanalizacyjnego oraz pionu wentylacyjnego płytą GKBI gr 12,5mm
11. Montaż narożników ochronnych CS Acrovyn SM 30

Sufit

12. Zeskrobanie istniejącej farby
13. Wykonanie dwuwarstwowych gładzi cementowych na powierzchni sufitów
14. Malowanie farbą lateksową wysoko paroprzepuszczalną powierzchni sufitów

Instalacja wod kan

15. Demontaż instalacji wodnokanalizacyjnej
16. Wykucie bruzd dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

17. Montaż rurociągów -instalacja wody wykonana z PEX -PERT/AL/PERT 10 BAR zaprasowana, kształtki mosiężne zaprasowane. Rurociągi i kształtki posiadające atest do stosowania dla wody pitnej.
18. Montaż otuliny termicznej.
19. Montaż rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV
20. Wykonanie nowych podejść w tym pod kratkę ściekową.
21. Zaprawienie bruzd i wykonanie pasów tynku
22. Obudowa pionu kanalizacyjnego płytą GKBI gr 12,5mm
23. Bateria prysznicowa PRESTO 500bs/38330/ wraz z wylewką PRESTO /29301/ oraz rozetą /90173/, Mieszacz PRESTO SFR II /29002/, Szafka podtynkowa wykonana ze STALI NIERDZEWNEJ zamykana na klucz, zawór czerpalny. Armatura natryskowa w wykonaniu **antywandalowym przeznaczona do pomieszczeń o intensywnym użytkowaniu**

Wyposażenie

24. Montaż lustra napłytkowego -Lustro gr min 5mm klejone.
25. Montaż systemowych kabin natryskowych wykonanych z pyty HPL gr. min. 12mm. kolor bezowy RAL 1015. Okucie na drzwi min 3 zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej z funkcją samo zamykania. Zamknięcie: Zamko-pochyt z możliwością awaryjnego otwierania-wykończenie stal nierdzewna. Wspornik: regulowany 150-200mm-wykończony ze stali nierdzewnej. Ścianka dodatkowo wyposażona w wytłumienie dźwięku zamknięcia, Konstrukcja : anodowane profile aluminiowe. Wymiar kabin winny odpowiadać wymagania zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ws. Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
26. Wieszaki na ubranie inox.
27. Montaż brodzika nisko-profilowego. Wymiar brodzika dopasować do kabiny natryskowej

Bez zmian nie podlegając wymianie

28. Instalacja centralnego ogrzewania
29. Instalacja elektryczna
30. Stolarka drzwiowa i okienna

WC piętro1

Podłoga

31. Skucie okładziny posadzkowej -bez wylewki-na całości
32. Wyrównanie powierzchni posadzki.
33. Zabezpieczenie powierzchni posadzek hydroizolacja tj. szlam dwuskładnikowy, co najmniej 2 razy
34. Układanie płytek gresowych 30x30. Uwaga należy wbudować płytki o współczynniku antypoślizgowości R11
35. Fugowanie i spoinowanie oraz impregnacja. Uwaga: Fuga epoksydowa

Ściana

36. Rozebranie istniejących kabin wc.
37. Skucie płytek tylko na ścianie z ustępami. Płytki na ścianie z oknem oraz do nowych kabin pozostają istniejące.
38. Poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego.
39. Wyrównie podłoża po skuciu.
40. Licowanie ścian na pełną wysokość płytkami o formacie 25x40 w kolorze pasteli.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia co najmniej 5 propozycji kolorystycznych w w/ww formacie. Wyłącznie ścinany w obrębie kabin ustępowych- pozostałe ściany bez zmian
41. Obudowa pionu kanalizacyjnego płytą GKBI gr 12,5mm
42. Montaż narożników ochronnych CS Acrovyn SM 30

Sufit

43. Częściowe (1/2)rozebranie istniejącego sufitu
44. Odtworzenie sufitu z płyt GBKI
45. Szpachlowanie nierówności oraz uzupełnienie ubytków.
46. Malowanie farbą lateksową wysoko paroprzepuszczalną powierzchni sufitów

Instalacja wod kan

47. Demontaż instalacji wodnokanalizacyjnej
48. Wykucie bruzd dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
49. Montaż rurociągów -instalacja wody wykonana z PEX -PERT/AL/PERT 10 BAR zaprasowana, kształtki mosiężne zaprasowane. Rurociągi i kształtki posiadające atest do stosowania dla wody pitnej.

50. Montaż otuliny termicznej.
51. Montaż rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV
52. Zaprawienie bruzd i wykonanie pasów tynku
53. Obudowa pionu i poziomego kanalizacyjnego płytą GKBI gr 12,5mm.
54. Wykonanie nowych podejść w tym pod kratkę ściekową.
55. Dostaw i montaż automatu spłukującego Presto Pneumat S 14260-4 kpl
56. Dostaw i montaż MISKA USTĘPOWA LEJOWA Stojąca, PROSTOKĄTNA NOVA
PRO+Deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa duroplast wolno opadająca

Wyposażenie

57. Montaż systemowych kabin WC wykonanych z pyty HPL gr. min. 12mm. kolor bezowy RAL 1015. Okucie na drzwi min 3 zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej z funkcją samo zamykania. Zamknięcie: Zamko-pochyt z możliwością awaryjnego otwierania-wykończenie stal nierdzewna. Wspornik: regulowany 150-200mm-wykończony ze stali nierdzewnej. Ścianka dodatkowo wyposażona w wyłumienie dźwięku zamknięcia, Konstrukcja : anodowane profile aluminiowe. Wymiar kabin winny odpowiadać wymagania zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ws. Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

58. Uchwyt na papier toaletowy

Bez zmian nie podlegając wymianie

59. Instalacja centralnego ogrzewania
60. Instalacja elektryczna
61. Stolarka okienna

Wejście przedsionek piętro1

Podłoga

62. Podłoga bez zmian-istniejąca

Ściana

63. Poszerzenie otworu drzwiowego
64. Wykonanie zabudowy pionu wodnego
65. Licowanie zabudowy płytkami ceramicznymi
66. Montaż narożników ochronnych CS Acrovyn SM 30
67. Malowanie drzwi do pomieszczenia sprzątaczek

Sufit

68. Szpachlowanie nierówności oraz uzupełnienie ubytków.

69. Malowanie farbą lateksową wysoko paroprzepuszczalną powierzchni sufitów

Umywalnia piętro1

Podłoga

- 70. Bez zmian pozostaje istniejąca
- 71. Zabezpieczenie podłogi przed zniszczeniem

Ściana

- 72. Rozebranie płytek ściennych na ścianach z umywalkami do połowy wysokości, celem wykonania podejść instalacyjnych. Pozostałe ściany bez min
- 73. Wyrównie podłoża po skuciu płytek oraz gruntowanie istniejących płytek gruntem do podłoży nie chłonnych Uwaga Układanie „płytką na płytkę”.
- 74. Licowanie ścian na 1/2 wysokość płytkami o formacie 25x40 w kolorze pasteli. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia co najmniej 5 propozycji kolorystycznych w w/ww formacie. Wyłącznie ścinany w obrębie wykonanych podejść wod kan- pozostałe ściany bez zmian
- 75. Montaż narożników ochronnych CS Acrovyn SM 30

Sufit

- 76. Szpachlowanie nierówności oraz uzupełnienie ubytków.
- 77. Malowanie farbą lateksową wysoko paroprzepuszczalną powierzchni sufitów

Instalacja wod kan

- 78. Demontaż instalacji wodnokanalizacyjnej, kratka ściekowa bez zmian
- 79. Wykucie bruzd dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
- 80. Montaż rurociągów -instalacja wody wykonana z PEX -PERT/AL/PERT 10 BAR zaprasowana, kształtki mosiężne zaprasowane. Rurociągi i kształtki posiadające atest do stosowania dla wody pitnej.
- 81. Wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej
- 82. Montaż otuliny termicznej.
- 83. Montaż rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV
- 84. Zaprawienie bruzd i wykonanie pasów tynku
- 85. Baterie umywalkowe PRESTO 605 S zawór umywalkowy stojący nr 64632- 8szt
- 86. Montaż gospodarczego zaworu czerpalnego
- 87. Mieszacz Afriso

Wyposażenie

88. Lustro napłytkowe

89. Pojemnik na ręczniki papierowe w wykonaniu inox

90. Dozownik na mydło w płynie

Bez zmian nie podlegając wymianie

91. Instalacja centralnego ogrzewania

92. Instalacja elektryczna

93. Stolarka okienna

PARTER

NATRYSK

Podłoga

94. Zabezpieczenie płytek przed zniszczeniem w trakcie prac
95. Uzupelnienie ubytków w strefie kąpielowej

Ściana

96. Rozebranie murków i ścianek prysznicowych
97. Skucie płytek tylko na ścianie z bateriami prysznicowymi
98. Wyrównie podłoża po skuciu tynków
99. Licowanie ścian na pełną wysokość płytkami o formacie 25x40 w kolorze pasteli.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia co najmniej 5 propozycji kolorystycznych w w/w formacie- tylko na ścianie z bateriami prysznicowymi
pozostałe ściany pozostają istniejące okładziny
100. Obudowa pionu kanalizacyjnego oraz pionu wentylacyjnego oraz rozdzielacza wody płytą GKBI gr 12,5mm
101. Montaż narożników ochronnych CS Acrovyn SM 30

Sufit

102. Zeskrobanie istniejącej farby
103. Wykonanie dwuwarstwowych gładzi cementowych na powierzchni sufitów
104. Malowanie farbą lateksową wysoko paroprzepuszczalną powierzchni sufitów

Instalacja wod kan

105. Demontaż instalacji wodnokanalizacyjnej
106. Wykucie bruzd dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
107. Montaż rurociągów -instalacja wody wykonana z PEX -PERT/AL/PERT 10 BAR
zaprasowana, kształtki mosiężne zaprasowane. Rurociągi i kształtki posiadające atest do stosowania dla wody pitnej.
108. Montaż otuliny termicznej.
109. Montaż rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV
110. Wykonanie nowych podejść. Kratka ściekowa istniejąca bez zmian.
111. Zaprawienie bruzd i wykonanie pasów tynku
112. Obudowa pionu kanalizacyjnego płytą GKBI gr 12,5mm

113. Baterie prysznicowa PRESTO 500bs/38330/ wraz z wylewką PRESTO /29301/ oraz rozetą /90173/, Mieszacz PRESTO SFR II /29002/, Szafka podtynkowa wykonana ze STALI NIERDZEWNEJ zamykana na klucz, zawór czerpalny. Armatura natryskowa w wykonaniu **antywandalowym przeznaczona do pomieszczeń o intensywnym użytkowaniu**

Wyposażenie

114. Montaż lustra napłytkowego -Lustro gr min 5mm klejone.
115. Montaż systemowych kabin natryskowych wykonanych z pyty HPL gr. min. 12mm. kolor bezowy RAL 1015. Okucie na drzwi min 3 zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej z funkcja samo zamykania. Zamknięcie: Zamko-pochyt z możliwością awaryjnego otwierania-wykończenie stal nierdzewna. Wspornik: regulowany 150-200mm-wykończony ze stali nierdzewnej. Ścianka dodatkowo wyposażona w wytłumienie dźwięku zamknięcia, Konstrukcja : anodowane profile aluminiowe. Wymiar kabin winny odpowiadać wymagania zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ws. Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
116. Wieszaki na ubranie inox
117. Montaż brodzika nisko-profilowego. Wymiar brodzika dopasować do kabiny natryskowej

Instalacja centralnego ogrzewania

118. Montaż grzejników

Bez zmian nie podlegając wymianie

119. Instalacja elektryczna
120. Stolarka drzwiowa i okienna

WC parter

Podłoga

121. Skucie okładziny posadzkowej -bez wylewki-na całości
122. Wyrównanie powierzchni posadzki.
123. Zabezpieczenie powierzchni posadzek hydroizolacja tj. szlam dwuskładnikowy, co najmniej 2 razy

124. Układanie płytek gresowych 30x30. Uwaga należy wbudować płytki o współczynniku antypoślizgowości R11
125. Fugowanie i spoinowanie oraz impregnacja. Uwaga: Fuga epoksydowa

Ściana

126. Rozebranie istniejących kabin wc.
127. Skucie płytek tylko na ścianie z ustępami. Płytki na ścianie z oknem oraz do nowych kabin pozostają istniejące.
128. Poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego.
129. Wyrównie podłoża po skuciu.
130. Licowanie ścian na pełną wysokość płytkami o formacie 25x40 w kolorze pasteli. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia co najmniej 5 propozycji kolorystycznych w w/ww formacie. Wyłącznie ścinany w obrębie kabin ustępowych- pozostałe ściany bez zmian
131. Obudowa pionu kanalizacyjnego płytą GKBI gr 12,5mm
132. Montaż narożników ochronnych CS Acrovyn SM 30

Sufit

133. Częściowe (1/2)rozebranie istniejącego sufitu
134. Odtworzenie sufitu z płyt GBKI
135. Szpachlowanie nierówności oraz uzupełnienie ubytków.
136. Malowanie farbą lateksową wysoko paroprzepuszczalną powierzchni sufitów

Instalacja wod kan

137. Demontaż instalacji wodnokanalizacyjnej
138. Wykucie bruzd dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
139. Montaż rurociągów -instalacja wody wykonana z PEX -PERT/AL/PERT 10 BAR zaprasowana, kształtki mosiężne zaprasowane. Rurociągi i kształtki posiadające atest do stosowania dla wody pitnej.
140. Montaż otuliny termicznej.
141. Montaż rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV
142. Zaprawienie bruzd i wykonanie pasów tynku
143. Obudowa pionu i poziomu kanalizacyjnego płytą GKBI gr 12,5mm.
144. Wykonanie nowych podejść w tym pod kratkę ściekową.
145. Dostaw i montaż automatu spłukującego Presto Pneumat S 14260-4 kpl

146. Dostaw i montaż MISKA USTĘPOWA LEJOWA Stojąca, PROSTOKĄTNA NOVA
PRO+Deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa duroplast wolno opadająca

Wyposażenie

147. Montaż systemowych kabin WC wykonanych z pyty HPL gr. min. 12mm. kolor bezowy RAL 1015. Okucie na drzwi min 3 zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej z funkcją samo zamykania. Zamknięcie: Zamko-pochyt z możliwością awaryjnego otwierania-wykończenie stal nierdzewna. Wspornik: regulowany 150-200mm- wykończony ze stali nierdzewnej. Ścianka dodatkowo wyposażona w wyłumienie dźwięku zamknięcia, Konstrukcja : anodowane profile aluminiowe. Wymiar kabin winny odpowiadać wymagania zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ws. Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

148. Uchwyt na papier toaletowy

Bez zmian nie podlegając wymianie

149. Instalacja centralnego ogrzewania
150. Instalacja elektryczna
151. Stolarka okienna

Kuchnia

152. Wymiana stolarki okiennej na okna o współczynniki $U=0,9$. Stolarka PCV w kolorze biały
153. Montaż moskitier aluminiowych